



## **DERENDINGEN NEUBAU GARNWERK**

### **OBJEKTBSCHRIEB**

Offene Wasserhaltung zum Ableiten von Schichtwasser mit Pumpensämpfen und kurzen Filterbrunnen. Die Baugrube ca. 2'800 m<sup>2</sup> wurde in einer Etappe ausgehoben.

### **BAUZEIT**

2020

### **AUFTRAGSSUMME**

CHF 240'000.-

### **BAUFÜHRER**

Peter Gauch

### **BOHRGERÄT**

CAT 336F

### **BAUHERR**

Immob AG, Dietikon

### **AUFTRAGGEBER**

Jeker Aushub AG

### **REFERENZPERSON**

Lukas Vögtlin / 061 781 10 72

info@jekeraushub.ch

### **LEISTUNGEN**

- Installation Absetzbecken und Neutralisation für Pumpenmenge 80 m<sup>3</sup>/h
- 17 Pumpen mit gleichzeitigem Betrieb
- 820m Ableitung mit SK-Rohren 108 mm
- Alarmsystem auf sämtlichen Pumpen
- nachträgliches Erstellen von kurzen Filterbrunnen bei Vertiefungen, 4 Stk, T = 3.00 m