



WANGEN AN DER AARE WAFFENPLATZ

OBJEKTBSCHRIEB

Grabenbau mit Spundwand und Grundwasserabsenkung mit Filterbrunnen 300mm (UN-Variante).

BAUZEIT

2021 - 2022

AUFTRAGSSUMME

CHF 949'000.-

BAUFÜHRER

Tobias Krüttli

BOHRGERÄT

CAT 336F mit Drehvibrator Daedong

BAUHERR

armasuisse, Schweizerische Eidgenossenschaft

AUFTRAGGEBER

Marti AG Solothurn

REFERENZPERSON

Manuel Berger / 032 625 07 07

info@martia.ch

LEISTUNGEN

- Erstellen von Piezometer 2", Bohrtiefe 10.00 m
- Erstellen von 23 Filterbrunnen DN 300 mm, Bohrung 500 mm als UN-Variante, Bohrtiefe 10.00 m
- Sammelleitung DN 300 mm vom ersten Filterbrunnen bis zur Kombianlage mit Sedimentation und Neutralisation (7-10 l/s)
- Vollautomatische pH- und Trübungsüberwachung mit Ansteuerung Bypass > Kanalisation
- Montage Wasseruhr digital für Rohrleitung 300 mm.